
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie remontu trzech łazienek zlokalizowanych na parterze budynku szkoły oraz wykonanie remontu stołówki szkolnej wraz z wymianą rur kanalizacyjnych na korytarzu szkolnym, stołówce i kuchni położonych na parterze budynku szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Białymstoku.

ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Białymstoku,
ul. M. Konopnickiej 3,

NAZWA INWESTORA: Miasto Białystok

ADRES INWESTORA: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Adam Ciećwierz MAZ/0033/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA: 17.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŁAZIENKI			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1.1		Przygotowanie pomieszczenia	rg		
		2 * 3	rg	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1.1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		2 + 2 + 2	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1.1	KNNR 8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1.1	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie	m		
		10 * 1,00	m	10,000	
		3,25 * 3	m	9,750	
				RAZEM	19,750
7 d.1.1	KNNR 8 0222-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm w wykopie	m		
		10 * 3,50	m	35,000	
				RAZEM	35,000
8 d.1.1	KNNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1.1	KNNR 8 0410-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm na ścianie	m		
		3 * 3,00	m	9,000	
				RAZEM	9,000
1.2		PRACE ROZBIÓRKOWE			
10 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,55 * 3,45	m2	8,798	
		4,16 * 3,40	m2	14,144	
		4,16 * 3,40	m2	14,144	
				RAZEM	37,086
11 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2 * (2,55 + 3,45) + 2 * (1,10 + 1,55) + 2,05 - 0,70 * 0,70 - 0,70 - 1,70		16,460	
		2 * (4,16 + 3,40) + 2 * (0,60 + 1,49 + 3,40 + 1,25 + 0,25 + 1,18 + 0,95 + 0,15 + 0,30) - 0,80 - 0,70 - 0,60 - 1,70		30,460	
		2 * (4,16 + 3,40) + 2 * (0,60 + 1,49 + 3,40 + 1,25 + 0,25 + 1,18 + 0,95 + 0,15 + 0,30) - 0,80 - 0,70 - 0,60 - 1,70		30,460	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				77,380	
		poz.11 A * 2,00	m2	154,760	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	154,760
12 d.1.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	sufit	poz.10		37,086	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
	ściany	2 * (2,55 + 3,45) + 2 * (1,10 + 1,55) + 2,05 - 1,70		37,086	
		2 * (4,16 + 3,40) + 2 * (0,60 + 1,49 + 3,40 + 1,25 + 0,25 + 1,18 + 0,95 + 0,15 + 0,30) - 1,70		17,650	
		2 * (4,16 + 3,40) + 2 * (0,60 + 1,49 + 3,40 + 1,25 + 0,25 + 1,18 + 0,95 + 0,15 + 0,30) - 1,70		32,560	
		B (Obliczenie pomocnicze)		32,560	
		poz.12 A	m2	=====	
		poz.12 B * (3,25 - 2,00)	m2	82,770	
				37,086	
				103,463	
				RAZEM	140,549
13 d.1.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		poz.10	m2	37,086	
				RAZEM	37,086
14 d.1.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności po kleju do płytek , w analogii z Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.11	m2	154,760	
				RAZEM	154,760
1.3		WYWÓZ I UTYLIZACJA			
15 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
	plytki ceramiczne	6 * 0,01 + 2,5 * 0,01	m3	0,085	
				RAZEM	0,085
16 d.1.3		Oplata utylizacyjna`	m3		
		poz.15	m3	0,085	
				RAZEM	0,085
1.4		ODTWORZENIE PRACE SANITARNE			
1.4.1		Wod-kan			
17 d.1.4. 1	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.4. 1	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.4. 1	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.4. 1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.4. 1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1.4. 1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6 + 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23 d.1.4. 1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.1.4. 1	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1.4. 1	KNNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.1.4. 1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.1.4. 1	KNNR 4 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.4. 1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.1.4. 1	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.1.4. 1		Montaż źródła wody pitnej wraz z doprowadzeniem instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.2		Instalacja C.O.			
31 d.1.4. 2	KNNR 4 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		poz.9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
32 d.1.4. 2	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.1.4. 2	KNNR 4 0412-01	Zawory termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		PRACE ELEKTRYCZNE			
34 d.1.5	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
35 d.1.5	KNNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.1.5	KNNR 9 0306-01	Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurkowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ²	m		
		18 * 7	m	126,000	
				RAZEM	126,000
1.6		ODTWORZENIE PRACE BUDOWLANE			
1.6.1		Posadzki			
37 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.13	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
38 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.37	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
39 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		poz.38	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
40 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m ²		
		poz.39	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
41 d.1.6. 1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.40	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
42 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża powierzchnie poziome	m ²		
		poz.41	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
43 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.42	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
44 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża powierzchnie poziome	m ²		
		poz.41	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086
45 d.1.6. 1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie podłóg płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.44	m ²	37,086	
				RAZEM	37,086

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.6. 1	KNR 0-41 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m2		
		poz.45	m2	37,086	
				RAZEM	37,086
47 d.1.6. 1	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		poz.11 A	m	77,380	
				RAZEM	77,380
48 d.1.6. 1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.46	m2	37,086	
				RAZEM	37,086
1.6.2		Ściany płytki			
49 d.1.6. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.11	m2	154,760	
				RAZEM	154,760
50 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe	m2		
		poz.49	m2	154,760	
				RAZEM	154,760
51 d.1.6. 2	KNR 0-41 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m2		
		poz.50	m2	154,760	
				RAZEM	154,760
52 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		3,25 * (14 + 2 * 22)	m	188,500	
				RAZEM	188,500
53 d.1.6. 2	NNRNKB 202 2802-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm	m2		
		poz.51	m2	154,760	
				RAZEM	154,760
1.6.3		Ściany i sufity malowania			
54 d.1.6. 3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		3,25 * 3 * 3,25 * 0,50	m2	15,844	
				RAZEM	15,844
55 d.1.6. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m2		
		poz.10	m2	37,086	
				RAZEM	37,086
56 d.1.6. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m2		
		poz.60	m2	103,463	
				RAZEM	103,463
57 d.1.6. 3	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 Krotność = 2	m2		
		poz.55	m2	37,086	
				RAZEM	37,086

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.6. 3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m2		
		poz.56	m2	103,463	
				RAZEM	103,463
59 d.1.6. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi powierzchnie poziome	m2		
		poz.10	m2	37,086	
				RAZEM	37,086
60 d.1.6. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	2 * (2,55 + 3,45) + 2 * (1,10 + 1,55) + 2,05 - 1,70 2 * (4,16 + 3,40) + 2 * (0,60 + 1,49 + 3,40 + 1,25 + 0,25 + 1,18 + 0,95 + 0,15 + 0,30) - 1,70 2 * (4,16 + 3,40) + 2 * (0,60 + 1,49 + 3,40 + 1,25 + 0,25 + 1,18 + 0,95 + 0,15 + 0,30) - 1,70 B (Obliczenie pomocnicze)		17,650 32,560 32,560 =====	
		poz.60 B * (3,25 - 2,00)	m2	82,770 103,463	
				RAZEM	103,463
61 d.1.6. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.59	m2	37,086	
				RAZEM	37,086
62 d.1.6. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.60	m2	103,463	
				RAZEM	103,463
63 d.1.6. 3		Renowacja parapetów wewnętrznych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.6.4		Stolarka			
64 d.1.6. 4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych-drzwi nieprzeźroczyste	m2		
		0,70 * 2,05 * 1 0,80 * 2,05 * 6	m2 m2	1,435 9,840	
				RAZEM	11,275
65 d.1.6. 4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych-drzwi pcv z szybą od połowy wysokości, toalet męskiej i damskiej	m2		
		0,80 * 2,05 * 1 0,90 * 2,05 * 1	m2 m2	1,640 1,845	
				RAZEM	3,485
2		WYMIANA RUR KANALIZACYJNYCH W BUDYNKU			
66 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		1,00 * 15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
67 d.2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		4 * 0,50 * 0,50	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.2	KNNR 8 0222-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm w wykopie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.2	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.2	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m3		
		4 * 0,6 * 0,4	m3	0,960	
				RAZEM	0,960
71 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
72 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.71	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
73 d.2	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		poz.72	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
74 d.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		poz.73	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.74	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
76 d.2	KNR-W 2-02 1126-01	Naprawa posadzki w korytarzu-Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm	m2		
		2,00 * 4,00	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
3		WYMIANA RUR KANALIZACYJNYCH ZEWNĄTRZ			
77 d.3	KNR 2-01 0702-0403	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
78 d.3	KNNR 8 0222-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm w wykopie	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
79 d.3	KNNR 4 1427-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.3	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
81 d.3	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m3		
		7 * 0,60 * 0,20	m3	0,840	
				RAZEM	0,840

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		7 * 0,6 * 1,00 - poz.81	m3	3,360	
				RAZEM	3,360
4		STOŁÓWKA			
4.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
83 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Demontaż posadzki - wykładzina kauczukowa	m2		
		5,56 * 17,30	m2	96,188	
				RAZEM	96,188
84 d.4.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
		2 * 2,00 * (5,56 + 17,30)	m2	91,440	
				RAZEM	91,440
85 d.4.1	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2		
		4,10 * 3 * 0,35	m2	4,305	
				RAZEM	4,305
86 d.4.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych-scena	m2		
		4,10 * 3,50	m2	14,350	
				RAZEM	14,350
87 d.4.1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana konstrukcji sceny i schodów Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		3,50 * 5 * 2	m	35,000	
				RAZEM	35,000
4.2		WYWÓZ I UTYLIZACJA			
88 d.4.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
	posadzka	poz.83 * 0,01	m3	0,962	
	obicie scian	poz.84 * 0,02	m3	1,829	
	schody	poz.85 * 0,025	m3	0,108	
	scena	poz.86 * 0,025	m3	0,359	
	konstrukcja sceny	poz.87 * 0,20 * 0,10	m3	0,700	
				RAZEM	3,958
89 d.4.2		Oplata utylizacyjna`	m3		
		poz.88	m3	3,958	
				RAZEM	3,958
4.3		ODTWORZENIE PODŁOGA			
90 d.4.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2		
		poz.86 + poz.85	m2	18,655	
				RAZEM	18,655
91 d.4.3	KNR W-01 0101-03	Frezowanie posadzki wraz z wyrównaniem powierzchni	m2		
		poz.83 - poz.86	m2	81,838	
				RAZEM	81,838
92 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.91	m2	81,838	
				RAZEM	81,838
93 d.4.3	NNRNKB 202 1131-02	Wykonanie masy samopoziomującej	m2		
		poz.92	m2	81,838	
				RAZEM	81,838

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-01 + KNR-W 2-02 1123-04	Ułożenie posadzki PVC prod. Gerflor seria Creation 70 - kolor Midwest - lub równoważny	m2		
		poz.83	m2	96,188	
				RAZEM	96,188
4.4		SUFIT I ŚCIANY			
95 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.100 + poz.101	m2	218,008	
				RAZEM	218,008
96 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.83	m2	96,188	
				RAZEM	96,188
97 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.101	m2	121,820	
				RAZEM	121,820
98 d.4.4	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz.96	m2	96,188	
				RAZEM	96,188
99 d.4.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.97	m2	121,820	
				RAZEM	121,820
100 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.83	m2	96,188	
				RAZEM	96,188
101 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,00 * 2 * (5,56 + 17,30)	m2	137,160	
		-3 * 1,90 * 1,90 - 2 * 2,05 * 1,10	m2	-15,340	
				RAZEM	121,820
102 d.4.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.100	m2	96,188	
				RAZEM	96,188
103 d.4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.101	m2	121,820	
				RAZEM	121,820
4.5		PODOKIENNIKI WEWNĘTRZNE WYMIANA			
104 d.4.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		3 * 1,90	m	5,700	
				RAZEM	5,700
105 d.4.5	KNP 02 0114 -01.02	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4.6		WYMIANA GRZEJNIKÓW			
106 d.4.6	KNNR 8 0417-01 z.sz.3.5.2. 9907-2	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym	kpl		
		3	kpl	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
4.7		STOLARKA DRZWIOWA WYMIANA			
107 d.4.7	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych-	m2		
		2 * 1,00 * 2,05	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
4.8		MAŁOWANIE ŚCIAN FARBĄ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI SANEPIDU			
108 d.4.8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami zgodnymi z wymaganiami SANEPID	m2		
		2 * 2,00 * (5,56 + 17,30)	m2	91,440	
		-1,90 * 1,90 * 3 - 2 * 1,00 * 2,05	m2	-14,930	
				RAZEM	76,510
4.9		PŁYTKI OKIENEK WYDAWANIA I ZWROTU NACZYŃ			
109 d.4.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,00 * 1,90 * 2	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
110 d.4.9	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności po kleju do płytek , w analogii z Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.109	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
111 d.4.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.110	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
112 d.4.9	KNR 0-41 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m2		
		poz.111	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
113 d.4.9	NNRNKB 202 2802-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm	m2		
		2,00 * 1,90 * 2	m2	7,600	
				RAZEM	7,600

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ŁAZIENKI		2
2 WYMIANA RUR KANALIACYJNYCH W BUDYNKU		7
3 WYMIANA RUR KANALIACYJNYCH ZEWNĄTRZ		8
4 STOŁÓWKA		9
Spis treści		12